

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Kosztorys-wykonanie renowacji ogrodzenia cmentarza niemiecko-rosyjskiego z okresu I wojny światowej w m. Wierzbiszki		
1	Kalkulacja indywidualna	Oczyszczenie z mchu, skucie zmurszałych elementów fundamentu ogrodzenia, słupków i czapek ogrodzeniowych wykonanych z kamienia fundament $(2,2+0,28)*28*0,25$ $(2,2+0,28)*28*0,25*2$ słupki ogrodzeniowe $(0,28*2+0,20*2)*0,55*28$ czapki ogrodzeniowe $0,27*0,37*28$	m2 m2 m2 m2 razem	17,360 34,720 14,784 2,797 69,661
2	KNR 4-01 0327/01	Uzupełnienie fragmentaryczne spoin w fundamencie i słupkach z kamieni-ok.10% powierzchni fundamentów, słupków i czapek obmiar poz. nr 1 *10% $69,661*0,1$	m2 razem	6,966 6,966
3	KNR 4-01 0908/02	Wymiana pręseł ogrodzeniowych drewnianych kompletnych wraz z furtką wejściową wysokości 55cm $2,2*28+1,2$	m razem	62,800 62,800
4	KNR 4-01 0627/03	Dwukrotna malowanie metodą natryskową głębokopenetrującą preparatami koloryzującymi sztachet i pasów ogrodzenia obmiar poz.4 71,25	m2 razem	71,250 71,250
5	Kalkulacja indywidualna	Renowacja fundamentu ogrodzenia,słupków i czapek, poprzez zastosowanie chemii budowlanej zabezpieczającej przed porostem mchów,grzybów,głonów i pleśni obmiar poz.1 69,661	m2 razem	69,661 69,661
6	Kalkulacja indywidualna	Uporządkowanie terenu wokół ogrodzenia cmentarza 1	kpl razem	1,000 1,000

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Kosztorys-wykonanie renowacji pomnika-Miejsca zbrodni hitlerowskiej spalonych żywcem 7.VIII.1944r. w m. Kleszczówek		
1	Kalkulacja indywidualna	Oczyszczenie z mchu, skucie zmurszałych elementów fundamentu ogrodzenia pomnika i postumentu fundament $(3,0*2+1,9*2)*0,18$ $(3,0*2+1,9*2)*0,25*2$ postument $1,25*0,45$ $(1,25*2+0,45*2)*0,3$	m2 m2 m2 m2	1,764 4,900 0,563 1,020
		razem	m2	8,247
2	Kalkulacja indywidualna	Renowacja fundamentu ogrodzenia i postumentu, poprzez zastosowanie zapraw renowacyjnych, malowaniem i zabezpieczeniem hydrofobicznym obmiar poz.1 8,247	m2	8,247
		razem	m2	8,247
3	KNR 7-12 0101/02	Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie konstrukcji stalowych kratowych od stanu wyjściowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystości ogrodzenia pomnika $(3,0*2+1,9*2)*0,8$	m2	7,840
		razem	m2	7,840
4	KNR 7-12 0201/02	Malowanie pędzlem farbami olejnymi przeciwrdzewnymi do gruntowania konstrukcji stalowych kratowych ogrodzenia pomnika obmiar poz .3 7,84	m2	7,840
		razem	m2	7,840
5	KNR 7-12 0213/02	Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji stalowych kratowych ogrodzenia pomnika obmiar poz. 3 7,84	m2	7,840
		razem	m2	7,840
6	Kalkulacja indywidualna	Renowacja napisów obelisku 1	kpl	1,000
		razem	kpl	1,000