

Gmina Rutka-Tartak
ul. 3 Maja 13, 16-406 Rutka-Tartak
16-406 Rutka-Tartak

DG.271.3.2022

Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne, realizowanym w trybie podstawowym art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania: **Budowa drogi gminnej - ulicy Leśnej, wraz z parkingiem przy ośrodku zdrowia w Rutce-Tartak**

Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na pytania:

1. W przedmiarze drogowym ul. Leśna w pozycji 32 widnieje

32	KNR 2-31 0605-06 analogia	Rowy kryte pod zjazdami - rury PEHD o śr. 40 cm 5 *6,0	m	30
----	---------------------------------	---	---	----

natomiast na PZT oraz na przekrojach średnica przepustów pod zjazdami wynosi 30 cm. Dodatkowo na PZT zaznaczono 6 przepustów fi. 30, co daje 36,00 m. Zwracamy się o poprawienie ilości pozycji przedmiarowej z 30,00 m na 36,00 m oraz określenie jakiej średnicy przepusty należy wykonać.

Ad 1. W załączeniu skorygowany przedmiar dot. poz. 32. Należy zastosować przepusty fi 30 pod zjazdami w ilości 6 szt., dł. 6 m.

2. W przedmiarze drogowym ul. Leśna w pozycji 37 widnieje „Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej chodnik : 30” natomiast na PZT „krawężnik betonowy 15x30 cm”. Zwracamy się o określenie jakich wymiarów krawężnika należy użyć.

Ad 2. Poprawiono omyłkę pisarską w przedmiarze robót w poz. 37. Winno być krawężniki zgodnie z PZT tj. o wymiarach 15x30 cm.

3. W pozycji 39 przedmiaru drogowego ul. Leśna widnieje

39	KNR 2-31 0402-04	Ława pod opornik betonowy (beton C8/10) 1567*0,012	m	189,12
----	---------------------	---	---	--------

Zgodnie z przedmiarem należy wykonać 1597,00 m oporników, a nie 1567 m jak w wyliczeniach, co daje: $1597 * 0,012 = 19,16$ m³. Zwracamy się o poprawienie ilości oraz jednostki w pozycji 39 przedmiaru z 189,12 m na 19,16 m³.

Ad 3. Skorygowano pozycje 39 przedmiaru drogowego. Poprawny przedmiar robót załączono do przetargu.

4. W pozycji 40 przedmiaru drogowego ul. Leśna widnieje

40	KNR 2-31 0407-05 analogia	Opornik betonowy o wymiarach 25x12 cm na ławie betonowej C8/10 z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 503+286+273+503+2+30	m	1 597,00
----	---------------------------------	--	---	----------

Ad 4. Pozycja 40 przedmiaru drogowego prawidłowa.

5. Zgodnie z PZT należy wykonać obrzeże betonowe 8x20 cm, natomiast zgodnie z SST obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm. Zwracamy się o wyjaśnienie tej rozbieżności oraz określenie jakich wymiarów obrzeży należy użyć tj. 8x30 cm czy 6x20 cm.

Ad 5. Do realizacji należy zastosować obrzeże betonowe 8x30 cm zgodnie z SST. Opis w PZT należy rozumieć jako omyłkę pisarską.

6. Zgodnie z PZT oraz przekrojem „Poprawa układu komunikacyjnego przy ośrodku zdrowie w Rutce Tartak” należy wykonać obrzeża o wymiarach 8x30 cm, natomiast w przedmiarze w pozycji 26 widnieją obrzeża 8x20 cm. Zwracamy się o określenie jakich wymiarów obrzeży należy użyć tj. 8x30 cm czy 6x20 cm?

Ad 6. Należy zastosować obrzeża o wymiarach 8x30cm zgodnie z Projektem Budowlanym. Jednocześnie informuję, że zamówienie jest rozliczane w formie ryczałtowej, przedmiar jest elementem pomocniczym, oferent w wycenie powinien uwzględnić wszystkie niezbędne prace i materiały w celu wykonania zadania zgodnie z dokumentacją projektową.

7. Zgodnie z PZT „Poprawa układu komunikacyjnego przy ośrodku zdrowie w Rutce Tartak” należy wykonać 77 m krawężników najazdowych 15x22 cm, natomiast 65,8 m krawężników wystających 15x30 cm. W przedmiarze nie uwzględniono krawężników najazdowych, a jedynie krawężniki wystające

25	KNR 2-31 0403/03	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej krawężnik -schody, 142	m	142
----	---------------------	--	---	-----

Zwracamy się o dodatnie pozycji przedmiarowej „Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej” w ilości 77 m oraz poprawienie ilości w pozycji 25 przedmiaru z 152 m na 65,8 m.

Ad 7. Należy zastosować krawężnik o wymiarach 15x30cm i 15x22cm odpowiednio w lokalizacji zgodnie z Projektem Budowlanym. Jednocześnie informuję, że zamówienie jest rozliczane w formie ryczałtowej, przedmiar jest elementem pomocniczym, oferent w wycenie powinien uwzględnić wszystkie niezbędne prace i materiały w celu wykonania zadania zgodnie z dokumentacją projektową.


Piotr Sinkiewicz

