

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Kosztorys-wykonanie renowacji pomnika-Miejsce zbrodni hitlerowskiej spaleni żywcem 7.VIII.1944r. w m. Kleszczówek		
1	Kalkulacja indywidualna	Oczyszczenie z mchu , skucie zmurszałych elementów fundamentu ogrodzenia pomnika i postumentu fundament $(3,0*2+1,9*2)*0,21$ $(3,0*2+1,9*2)*0,25*2$ postument $1,3*0,35$ $(1,3*2+0,35*2)*0,3$	m2 m2 m2 m2 razem	2,058 4,900 0,455 0,990 8,403
2	Kalkulacja indywidualna	Renowacja fundamentu ogrodzenia i postumentu, poprzez zastosowanie zapraw renowacyjnych, malowaniem i zabezpieczeniem hydrofobicznym obmiar poz.1 8,403	m2 razem	8,403 8,403
3	KNR 7-12 0101/02	Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie konstrukcji stalowych kratowych od stanu wyjściowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystości ogrodzenia pomnika $(3,0*2+1,9*2)*0,8$	m2 razem	7,840 7,840
4	KNR 7-12 0201/02	Malowanie pędzlem farbami olejnymi przeciwdzewnymi do gruntowania konstrukcji stalowych kratowych ogrodzenia pomnika obmiar poz.3 7,84	m2 razem	7,840 7,840
5	KNR 7-12 0213/02	Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji stalowych kratowych ogrodzenia pomnika obmiar poz.3 7,84	m2 razem	7,840 7,840
6	Kalkulacja indywidualna	Renowacja napisów obelisku+mocowanie krzyża 1	kpl razem	1,000 1,000